



**PRAVIDLA A TECHNICKÉ PODMÍNKY
PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH
NA ÚZEMÍ
OBCE CHLUMČANY A HRADČANY**

KOMUNIKACE A CHODNÍKY

1. Zhotovitel před prováděním výkopových prací provede strojní zařezání veškerých asfaltových hran vozovky.
2. Vytěžená zemina bude ukládána mimo komunikaci a chodníky (odvezena na mezideponii), materiál výkopu bude odvezen na skládku, případně po posouzení jeho vhodnosti může být z části použit do zóny dosypu.
3. V případě úplné uzavírky chodníku bude chodník opatřen tabulí s popisem: „Chodník uzavřen, přejděte na druhý chodník.“
4. Zhotovitel provede rozebírání dlažby ohleduplně, tak aby nedocházelo k poškození. Za škodu vzniklou případným zcizením a poničením dlažby odpovídá zhotovitel. Poškozené tvarovky budou vyměněny za nové na náklady zhotovitele.
5. Zásyp bude proveden z nesoudržného a nenamrzajícího materiálu, hutnění bude prováděno po vrstvách 25 cm, vibračí, míra hutnění 95 % PS.
6. Na zhutněné pláni budou provedeny hutnicí zkoušky dle TP-146
 - Komunikace: 45-50 cm od horní úrovně komunikace, zhutnění 45 Mpa
 - Chodník: 30 cm od horní úrovně chodníku 30Mpa, poměr $\leq 2,5$
7. Na zhutněné šterkodrti budou provedeny hutnicí zkoušky dle TP-146
 - Komunikace: 10 cm od horní úrovně komunikace, zhutnění 80Mpa
 - Chodník: 10 cm od horní úrovně chodníku, 60 Mpa, poměr $\leq 2,5$

VEGETAČNÍ PLOCHY

1. Zhotovitel provede výkopové práce ve vegetační ploše v co nejužší výkopové rýze, tak aby byl minimalizován zásah do této plochy. Jednotlivé vrstvy půdy nebudou vzájemně míchány a budou po vrstvách ukládány zpět, aby odpovídaly původnímu půdnímu profilu (orná půda s travním semenem, mulčovací kůra, kačírek, šterk apod.). Pro zához nesmí být použito stavebních zbytků (kovová tělesa, asfalt, cihly, beton apod.) i když původně ve výkopu byly umístěny.

2. Zhotovitel zajistí při výkopových pracích ochranu keřů a dalších výsadeb (růže, trvalkové výsadby, letničkové záhony) včetně kořenového prostoru. Pokud dojde k poškození, zhotovitel neprodleně kontaktuje zástupce obce Chlumčany.
3. Zhotovitel neprodleně po dokončení výkopových prací odstraní všechny stavební zbytky (kameny, stavební materiály, hroudy) a srovná celý povrch, aby nebyla znemožněna údržba okolních vegetačních ploch.
4. V období nevhodných klimatických podmínek, kdy není možné provést konečnou povrchovou úpravu, je zhotovitel povinen udržovat předmětnou část vegetační plochy v rovině s okolním pozemkem. Osetí vegetační plochy travním semenem bude provedeno v klimaticky vhodném období běžného roku, včetně závlivky.

PRO KOMUNIKACE I VEGETAČNÍ PLOCHY

1. Výkop bude zabezpečen po celou dobu prací proti pádu osob např. ohrazením, v noci bude osvětlen.
2. Po celou dobu prací bude zajištěna dopravní obsluha ostatních nemovitostí, IZS včetně odvozu odpadů.
3. Zhotovitel odpovídá za škody a ztrátu na veškerém vodorovném a svislém dopravním značení, sloupcích obecního informačního a orientačního systému na dotčené části komunikace, vegetační ploše i bezprostředního okolí.
4. Před zahájením prací je zhotovitel povinen prohlédnout předmětnou část komunikace, vegetační plochy a případné závady nahlásit příslušnému pracovníkovi Obecního úřadu Chlumčany. V opačném případě mohou být závady přičteny na vrub zhotovitele.
5. Před zahájením prací je zhotovitel povinen ověřit a vyznačit průběh inženýrských sítí, zajistit mříže uličních vpustí takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich znečištění a zanášení při provádění prací. V případě jejich znečištění zhotovitel zajistí jejich čištění nebo uhradí náklady na jejich zprovoznění.
6. Zhotovitel zajistí po dobu provádění prací přístup ke vstupům stávajících objektů, zajistí přechod přes výkop a zabezpečí staveniště z hlediska bezpečnosti procházejících osob.
7. Po celou dobu provádění prací zhotovitel odpovídá za čistotu, bezpečnost a za pořádek na dotčené části komunikace, chodníku, vegetační plochy i bezprostředního okolí.
8. V případě předpokládaného kontaktu s kabelovými sítěmi a optickými kabely je nutné zemní práce provádět ručně. Kabelové sítě musí zůstat nedotčeny. V případě odhalení nebo poškození inženýrských sítí a optických kabelů dojde, je zhotovitel povinen kontaktovat majitele (správce), aby došlo ke kontrole této sítě.
9. Před konečnou úpravou povrchu bude žadatel zabezpečovat průběžně a bez prodlení závady vzniklé poklesem výplně výkopu a uhrazovat škody, které vzniknou v důsledku těchto závad.

PŘEDÁNÍ POVRCHŮ PO DOKONČENÍ

1. Dodržování výše uvedených podmínek může být kdykoliv v průběhu realizace výkopových prací kontrolováno odpovědným pracovníkem obecního úřadu. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré jeho pokyny a požadavky, které z těchto podmínek vyplývají.

2. O dokončení výkopových prací a splnění výše uvedených podmínek bude vyhotoven předávací protokol, který bude podepsaný odpovědným pracovníkem obecního úřadu.
3. Po dobu 5 let od protokolárního převzetí části předmětné komunikace, chodníku či vegetační plochy trvá záruční doba na kvalitu provedené práce. Zhotovitel je povinen po tuto dobu kontrolovat, udržovat výkopy a odstraňovat veškeré závady po výkopu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Pravidla a technické podmínky nabývají účinnosti dne 01.06.2022.

.....
Mgr. Vladimíra Štejrová v.r.
starostka obce

.....
Stanislav Dušek v.r.
místostarosta obce

DOLOŽKA

dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Tato Pravidla a technické podmínky byly vydány usnesením

Rady obce Chlumčany

Číslo usnesení: 10.83/2022

Přijaté dne: 11.05.2022